



Proponente / Tomador:	Município/UF:
PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES	COUTO MAGALHÃES/TOCANTINS

REC. PRÓPRIO	Empreendimento / Apêido:	Local:
	REFORMA DA ESCOLA MUN. CORDULINA COSTA REGO	RUA 03, QUADRA 42, LOTES 08 a 13 e 18 a 23


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 118,37%(HORA) 74,59%(MÊS)						BDI	22,99%
						Data	abr-21
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		
	SINAPI				UNITÁRIO	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI
I		REFORMA DO PRÉDIO EXISTENTE					
1.0		DEMOLIÇÃO E RETIRADA					
1.1	97633	DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	638,13	16,00	19,68	12.558,40
1.2	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M²	204,85	5,25	6,46	1.323,33
1.3		REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M²	204,85	6,00	7,38	1.511,79
		SUB TOTAL					15.393,52
2.0		COBERTURA					
2.1	100320	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	714,00	11,00	13,53	9.660,42
2.2	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	142,80	48,30	59,40	8.482,32
2.3	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	142,80	44,45	54,67	7.800,88
2.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL)	M	54,10	21,30	26,20	1.417,42
		SUB TOTAL					27.367,04
3.0		PAVIMENTAÇÃO					
3.1	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	m²	664,95	24,00	29,52	19.629,32
3.2	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS.	m²	664,95	37,90	46,61	30.993,32
3.3	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA	m	355,60	10,80	13,28	4.722,37
3.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M³	1,64	638,00	784,68	1.286,88
		SUB TOTAL					56.631,89
TOTAL GERAL DA OBRA							99.392,45

Pium/TO.. 21 de junho de 2021

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária NÃO ONERADO sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI NÃO ONERADO desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Elievan Marques dos Santos
 Elievan Marques dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 9.001-8/D-TO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA DA ESCOLA MUN. CORDULINA COSTA REGO

RUA 03, QUADRA 42, LOTES 08 a 13 e 18 a 23

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO
I	REFORMA DO PRÉDIO EXISTENTE				
1.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	15.393,52	15,49%	15.393,52	100,0%
2.0	COBERTURA	27.367,04	27,53%	13.683,52	50,0%
3.0	PAVIMENTAÇÃO	56.631,89	56,93%	33.979,13	60,0%
	TOTAL GERAL DA OBRA	99.392,45	100,0%	63.056,17	63,44%
	TOTAL ACUMULADO			63.056,17	63,44%

Pium/TO, 21 de junho de 2021


Eliézer Marques dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 9.001-8/D-TO