



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Selo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	08-21 (N DES)	0 PREFEITURA MUN. DE COUTO MAGALHÃES	RECAPAMENTO ASFALTICA EM CBUQ EM RUAS DIVERSAS
			MUNICIPIO / UF
			COUTO MAGALHÃES - TO.
			BDI 1
			22,37%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>RECAPAMENTO ASFALTICA EM CBUQ EM RUAS DIVERSAS</b>									
1.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DIVERSAS						1.133.786,10
1.1.1.	Composição	001	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	2,88	518,13	BDI 1	634,04	99.560,57
1.2.			PLAÇA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					1.826,04	1.826,04
1.2.1.	SINAPI	93572	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					9.604,74	9.604,74
1.3.			ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	3.924,47	BDI 1	4.802,37	9.604,74
1.3.1.	SINAPI	101124	TERRAPLANAGEM					-	20.571,05
1.3.2.	SINAPI	93592	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	471,90	10,51	BDI 1	12,86	6.068,63
1.3.2.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	566,28	1,70	BDI 1	2,08	1.177,86
1.3.3.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	M2	589,88	0,26	BDI 1	0,32	188,76
1.3.4.	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	471,90	10,51	BDI 1	12,86	6.068,63
1.3.5.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.397,68	1,70	BDI 1	2,08	7.067,17
1.4.			PAVIMENTAÇÃO						35.317,01
1.4.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.359,50	1,64	BDI 1	2,01	4.742,60
1.4.2.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	471,90	7,80	BDI 1	9,54	4.501,93
1.4.3.	Composição	004	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO GM-30. DRENAAGEM SUPERFICIAL	m²	2.359,50	9,03	BDI 1	11,05	26.072,48
1.5.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	207,00	40,51	BDI 1	49,57	10.260,99
1.5.2.	SINAPI	102992	CANALETAS MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	15,00	60,39	BDI 1	73,90	1.108,50
1.5.3.	SINAPI	97973	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3x2,2x1,2 M. AF_12/2020	UN	3,00	3.575,22	BDI 1	4.375,00	13.125,00
1.5.4.	SICRO	804029	CORPO DE BSTITC D = 0,80 M CA1 - ÁREA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	17,00	372,41	BDI 1	455,72	7.747,24

PMN3.0.4





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDIMENTO
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	08-21 (N. DES.)	01 PREFEITURA MUN. DE COUITO MAGALHÃES	RECAPAMENTO ASFALTICA EM CBUQ EM RUAS DIVERSAS
DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	RECAPAMENTO ASFALTICA EM CBUQ EM RUAS DIVERSAS
08-21 (N. DES.)	RECAPAMENTO ASFALTICA EM CBUQ EM RUAS DIVERSAS	COUITO MAGALHÃES - TO.	
		BDI 1	BDI 2
		22,37%	0,00%
		BDI 3	
		0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>2. RECAPAMENTO ASFALTICA EM CBUQ EM RUAS DIVERSAS</b>									
2.1.	SINAPI	99814	RECAPAMENTO ASFALTICO EM CBUQ						1.133,786,10
2.1.1.	SINAPI	99814	RECAPAMENTO CAMADA DE ACABAMENTO						1.034.225,53
2.1.2.	Composição	007	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	12.596,13	1,38	BDI 1	1,69	940.453,73
2.1.3.	Composição	006	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	m³	12.596,13	2,82	BDI 1	3,45	43.456,65
2.2.			TRANSPORTE DE MATERIAIS		448,67	1.594,99	BDI 1	1.951,79	875.709,62
2.2.1.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.460,07	1,55	BDI 1	1,90	25.574,13
2.2.2.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	89.733,78	0,62	BDI 1	0,76	68.197,67
									RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Local: COUITO MAGALHÃES - TO.  
Data: terça-feira, 9 de novembro de 2021

Responsável Técnico: MARCELO CARDOSO MAIA  
Nome: MARCELO CARDOSO MAIA  
CREA/CAU: CREA-TO. 18002/0/D  
ART/RRT: TO20210330178