Composições Analiticas com Preço Unitário

contratação de empresa para a
execução das obras de construção da Unidade Básica de Saúde no município de
Couto Magalhães/TO

B.D.I.

Composições Analiticas com Preço Unitário

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
79627	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²			-
88831	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_09/2019	m³	0,0053000	296,71	0,98
88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8000000	19,58	93,98
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	12,88	29,62
00001380	SINAPI	CIMENTO BRANCO	KG	0,7000000	2,03	1,42
09025976	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZO CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	m²	1,0000000	468,42	468,42
					Valor sem BDI =>	594,43

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
92581	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²			
93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0072000	14,16	0,10
93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0100000	13,58	0,14
88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1890000	13,31	2,52
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1020000	12,88	1,31
00040549	SINAPI	PARAFUSO, COM,UM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,0070000	82,36	0,58
00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG	4,6290000	13,51	62,54
					Valor sem BDI =>	67,18

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMP 04-c	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE POLICARBONATO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA	M²	1,0000000		
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	12,88	2,58
88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	17,69	2,30
00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,2600000	0,08	0,10
00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,2600000	1,29	1,63
COTAÇÃO e	Próprio	CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR VERDE 2100X5800X6MM	m²	0,0913000	800,00	73,04
					Valor sem BDI =>	79,64

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	m²			
93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0053000	14,16	0,08
93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0073000	13,58	0,10
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1650000	12,88	2,14
88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1282000	17,69	2,26
00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,2600000	0,08	0,10
00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,2600000	1,29	1,63
00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	m²	1,3570000	31,40	42,60
					Valor sem BDI =>	48,91

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	1,0000000		
93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132000	14,16	0,19
93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183000	13,58	0,25
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3710000	12,88	4,78
88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2770000	17,69	4,90
00080783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	1,0930000	56,83	59,67
00005106	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 6 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0024000	30,09	0,07
00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0130000	6,41	0,08
00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0810000	15,49	1,25
00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0900000	71,73	6,46
					Valor sem BDI =>	77,85

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M			
93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132000	14,16	0,19
93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183000	13,58	0,25
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6330000	12,88	8,15
88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5390000	17,69	9,53
00040784	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	M	1,0500000	106,09	111,39
00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0049000	30,06	0,15
00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0250000	6,41	0,16
00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,1610000	15,49	2,49
00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,1800000	71,73	12,91
					Valor sem BDI =>	145,23

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M			
93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132000	14,16	0,19
93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183000	13,58	0,25
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2070000	12,88	2,67
88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1120000	17,69	1,98
00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0012000	30,06	0,04
00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0060000	6,41	0,04
00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,1980000	15,49	3,07
00040673	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	1,0500000	39,45	41,42
00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0450000	71,73	3,23
					Valor sem BDI =>	52,87

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMP 04-d	Próprio	PINGADEIRA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO DE 14 X 10 CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M			
87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0025000	324,54	0,81
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	17,85	3,57
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	12,88	4,51
COTAÇÃO d	Próprio	PINGADEIRA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO DE 14 X 10 CM	m	1,0500000	9,00	9,45
					Valor sem BDI =>	18,34

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
88476	SINAPI	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²			
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0361000	12,88	0,46
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1130000	17,85	2,02
00007336	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,2000000	4,97	0,99
00038546	SINAPI	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO	m³	0,0312000	360,07	11,23
					Valor sem BDI =>	14,71

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²			
88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3900000	17,78	6,93
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1900000	12,88	2,45
00037590	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	8,5200000	2,01	17,35
00021108	SINAPI	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	1,0600000	67,07	71,09
00034357	SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,2400000	4,62	1,11
					Valor sem BDI =>	98,93

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMP 06	Próprio	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45CM	M²			
88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	17,78	1,24
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0310000	12,88	0,40
00021108	SINAPI	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	0,1230000	67,07	8,25
00037590	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	0,6030000	2,01	1,21
00034357	SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,0850000	4,62	0,39
					Valor sem BDI =>	11,50

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²			
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,2129603	396,64	481,10
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2680000	17,71	39,95
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2390000	12,88	54,60
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9830000	17,85	35,40
00004690	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,5000000	3,81	9,53
00004517	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,0000000	1,24	2,48
					Valor sem BDI =>	623,06

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
94293	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M			
92960	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	0,0140000	8,58	0,12
92961	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	0,0720000	2,68	0,19
88831	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0020000	495,90	0,99
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0870000	15,89	1,38
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4420000	12,88	5,69
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2210000	17,85	3,94
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0070000	46,62	0,33
00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	0,0300000	330,00	9,90

Valor sem BDI => 22,55

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
92399	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	m²			
91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0135000	10,15	0,14
91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1217000	0,42	0,05
91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1297000	0,31	0,04
91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055000	4,53	0,02
88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2700000	17,94	4,85
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2700000	12,88	3,48
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0568000	46,62	2,65
00036170	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, "22 CM X 11" CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	m²	1,0131000	62,50	63,32
00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	0,0087000	35,70	0,31

Valor sem BDI => 74,86

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²			
88258	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4900000	17,78	8,71
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2900000	12,88	3,74
00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,8800000	0,58	2,82
00034357	SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,4200000	4,62	1,94
00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	1,0500000	33,17	34,82

Valor sem BDI => 52,03

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²			
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1910000	12,88	2,46
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3820000	17,85	6,83
00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166000	0,39	1,88
00036888	SINAPI	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	M	6,8504000	5,98	40,97
00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	0,5473000	669,83	366,60
00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829000	15,49	13,68

Valor sem BDI => 432,41

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMP 09	Próprio	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN			
88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	17,84	17,84
00003104	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO	CJ	1,0000000	128,24	128,24
00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	2,1000000	286,61	601,88
43601	SINAPI	PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM	UN	1,0000000	66,70	66,70

Valor sem BDI => 814,66

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMP 10	Próprio	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS E MOLA HIDRAÚLICA	UN			
88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	17,84	17,84
00003104	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO	CJ	1,0000000	128,24	128,24
00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	2,1000000	286,61	601,88
00011499	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM	UN	1,0000000	691,10	691,10
43601	SINAPI	PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM	UN	1,0000000	66,70	66,70

Valor sem BDI => 1.505,76

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMP 11	Próprio	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,90X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN			
88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	17,84	17,84
00003104	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA, COMPOSTA: DOBRADIÇA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), FECHADURA (520) CONTRA FECHADURA (531), COM CAPUCHINHO	CJ	1,0000000	128,24	128,24
00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	1,8900000	286,61	541,69
43601	SINAPI	PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM	UN	1,0000000	66,70	66,70

Valor sem BDI => 754,47

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMP 12	Próprio	PORTA DE ALUMINIO DE CORRER PARA VIDRO COM GUARNIÇÃO, 4,40X260CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			
88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,4000000	17,84	78,50
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,4000000	12,88	56,67
00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	4,5000000	15,49	69,71
00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	60,0000000	0,39	23,40
00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	11,4400000	286,61	3.278,62
00011562	SINAPI	PERFIL U / CANALETA DE ALUMINIO, DE ABAS IGUAIS, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	M	28,0000000	6,75	189,00
00003104	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA, COMPOSTA: DOBRADIÇA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), FECHADURA (520) CONTRA FECHADURA (531), COM CAPUCHINHO	CJ	1,0000000	128,24	128,24
43601	SINAPI	PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM	UN	1,0000000	66,70	66,70

Valor sem BDI => 3.891,03

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN			
88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5550000	17,73	9,84
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2780000	12,88	3,58
00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,3860000	11,79	4,55
00039692	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,0000000	647,62	647,62

Valor sem BDI => 665,59

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
90793	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN			
88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9290000	17,73	16,47
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4650000	12,88	5,99
00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	1,1620000	11,79	13,70
00039601	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	UN	1,0000000	778,43	778,43

Valor sem BDI => 814,59

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMP 13	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 120X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			
88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9167955	17,73	16,25
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4583979	12,88	5,90
00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,6923600	11,79	8,16
00039450	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,9930336	628,46	1.252,54

Valor sem BDI => 1.282,86

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN			
88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0020000	17,73	17,77
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5010000	12,88	6,45
00003081	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	1,0000000	110,08	110,08

Valor sem BDI => 134,30

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN			
88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7670000	17,73	13,60
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3840000	12,88	4,95
00003099	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	1,0000000	99,75	99,75

Valor sem BDI => 118,29

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²			
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4690000	12,88	18,92
88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5110000	17,84	26,96
11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,9130000	0,20	0,38
34360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	0,8390000	40,36	33,86
39432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,6060000	1,82	4,74
39951	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,3460000	27,95	9,67
00010506	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	m²	1,0000000	220,77	220,77

Valor sem BDI => 315,30

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
84088	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M			
88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0030000	296,71	0,89
88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	19,58	7,83
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	12,88	5,15
00004826	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "3" CM, CORTE RETO	M	1,0000000	91,40	91,40

Valor sem BDI => 105,27

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²			
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	12,88	5,15
88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	17,84	35,68
00011100	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	1,0000000	515,99	515,99
00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	4,0000000	2,36	9,44

Valor sem BDI => 566,26

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M			
88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5470000	19,58	10,71
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2730000	12,88	3,52
00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACII	KG	1,2900000	0,95	1,23
00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	M	1,0000000	58,99	58,99

Valor sem BDI => 74,44

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²			
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0270000	20,55	0,55
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100000	12,88	0,13
00006090	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	0,1600000	7,10	1,14

Valor sem BDI => 1,82

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²			
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3120000	20,55	6,41
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140000	12,88	1,47
00004051	SINAPI	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	18L	0,0489000	44,20	2,16
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,1000000	0,37	0,04

Valor sem BDI => 10,08

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²			
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5040000	20,55	10,36
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1850000	12,88	2,38
00004051	SINAPI	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	18L	0,0328000	44,20	1,45
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,0600000	0,37	0,02

Valor sem BDI => 14,21

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
88490	SINAPI	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²			
95219	SINAPI	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016	CHI	0,0053000	20,71	0,73
95218	SINAPI	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016	CHP	0,0057000	21,15	0,12
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0150000	12,88	0,19
00007346	SINAPI	TINTA LÁTEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	0,3700000	16,35	6,05

Valor sem BDI => 7,09

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,0000000		
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1570000	20,55	3,84
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690000	12,88	0,99
00007356	SINAPI	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2300000	17,00	5,51
					Valor sem BDI =>	10,34

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
84660	SINAPI	FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTÉTICO, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MÍCRA	m²			
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	20,55	1,64
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	12,88	0,52
00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NÚMERO 150	UN	0,2500000	1,56	0,39
00011174	SINAPI	PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO	18L	0,0067000	503,96	3,38
00009318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRÁS	L	0,0100000	14,00	0,14
					Valor sem BDI =>	6,07

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
88491	SINAPI	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²			
95219	SINAPI	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016	CHI	0,0207901	20,71	0,43
95218	SINAPI	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016	CHP	0,0033755	21,15	0,07
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0092060	12,88	0,12
00007348	SINAPI	TINTA LÁTEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	0,2838502	16,20	4,60
					Valor sem BDI =>	5,22

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES	m²	1,0000000		
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3080000	20,55	6,23
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0760000	12,88	0,98
00038877	SINAPI	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRÍLICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	1,9380000	5,70	11,05
					Valor sem BDI =>	18,25

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
74131/006	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	14,83	51,91
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	20,08	70,28
00012041	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	UN	1,0000000	888,12	888,12
					Valor sem BDI =>	1.010,31

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
92989	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1050000	14,83	1,56
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1050000	20,08	2,11
00039235	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	1,0150000	66,30	67,29
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	1,75	0,02
					Valor sem BDI =>	70,98

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN			
91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,2000000	5,48	12,06
91842	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,0000000	3,57	7,14
91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,3750000	6,98	2,62
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	21,20	21,20
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,4000000	2,55	21,42
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	10,02	10,02
90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,0000000	3,14	3,14
90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	4,83	10,63
90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	9,42	20,72
					Valor sem BDI =>	108,94

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
93138	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN			
91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,2000000	5,48	12,06
91842	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,0000000	3,57	7,14
91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,3750000	6,98	2,62
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,6000000	2,55	32,13

91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	10,02	10,02
91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	26,21	26,21
90466	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,0000000	3,14	3,14
90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	4,83	10,63
90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	9,42	20,72

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN			
91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,2000000	5,48	12,06
91842	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,0000000	3,57	7,14
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,6000000	3,69	46,49
91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,3750000	6,98	2,62
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	10,02	10,02
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	25,24	25,24
90466	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,0000000	3,14	3,14
90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	4,83	10,63
90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	9,42	20,72

Valor sem BDI => 124,66

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN			
91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,2000000	5,48	12,06
91842	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,0000000	3,57	7,14
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,6000000	3,69	46,49
91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,3750000	6,98	2,62
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	10,02	10,02
91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	27,12	27,12
90466	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,0000000	3,14	3,14
90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	4,83	10,63
90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	9,42	20,72

Valor sem BDI => 135,06

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN			
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1727000	14,83	2,56
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4144000	20,08	8,32
00003811	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE "18" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UN	1,0000000	81,02	81,02

Valor sem BDI => 139,94

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
97583	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN			
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1519000	14,83	2,25
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3645000	20,08	7,32
00003788	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE "18" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	UN	1,0000000	63,74	63,74

Valor sem BDI => 91,90

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN			
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2299000	14,83	3,41
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5518000	20,08	11,08
00038775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,0000000	66,10	66,10
00038191	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	1,0000000	4,44	4,44

Valor sem BDI => 73,31

Valor sem BDI => 85,03

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
74246/001	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400W	UN			
88267	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	14,83	29,66
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	20,08	40,16
00003752	SINAPI	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	UN	1,0000000	28,68	28,68
03612273	SINAPI	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO	UN	1,0000000	77,04	77,04
00012318	SINAPI	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	UN	1,0000000	126,14	126,14
					Valor sem BDI =>	301,68

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN			
95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	197,78	197,78
00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	1,0000000	3,62	3,62
					Valor sem BDI =>	201,40

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	732,65	732,65
00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	1,0000000	3,62	3,62
					Valor sem BDI =>	736,27

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
99835	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN			
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7890000	19,58	15,45
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7890000	14,52	11,46
00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0190000	8,39	0,16
00010228	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,0000000	146,84	146,84
					Valor sem BDI =>	173,90

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 56CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4667000	19,58	28,72
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6517000	12,88	8,39
00010426	SINAPI	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA "54 X 44" CM	UN	1,0000000	192,23	192,23
00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000000	7,40	44,40
00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,0866000	27,83	2,41
					Valor sem BDI =>	276,15

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7789	ORSE	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref. L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un			
10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,7500000	1,84	3,22
10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	1,7500000	1,77	3,10
982	ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar) Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar)	cj	1,0000000	2,86	2,86
2384	ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	un	1,0000000	24,00	24,00
3590	ORSE	Lavatório louça, ref. L-510, Vogue Plus Conforto(45.5 x 35.5 cm), DECA ou similar Lavatório louça, ref. L-510, Vogue Plus Conforto (45.5 x 35.5 cm), DECA ou similar	un	1,0000000	163,00	163,00
7388	ORSE	Coluna suspensa de louça para lavatório, linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510, DECA ou similar	un	1,0000000	98,00	98,00
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,7500000	17,17	30,05
00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2 " X 30 CM	UN	1,0000000	27,00	27,00
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	1,7500000	10,32	18,06
00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	1,0000000	119,00	119,00
					Valor sem BDI =>	488,29

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMP 17	Próprio	BALCÃO EM GRANITO CINZA POLIDO L=60cm E=2cm	M			
88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8208219	19,58	16,07
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4103109	12,88	5,28
00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2872177	15,06	4,33
00007668	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	3,2824878	0,39	1,28
00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	m²	0,4923732	420,00	206,80
00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,0082063	27,83	0,23
00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	0,8208219	7,40	6,07
					Valor sem BDI =>	240,06

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMP 18	Próprio	BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO L=60cm E=2cm, PARA PIA OU LAVATÓRIO, INC. RODOPIA	M			
88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8225196	19,58	16,10
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4112599	12,88	5,30
00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2878819	15,06	4,34
00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	3,2900790	0,39	1,28
00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	m²	0,4112599	420,00	172,73
00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,0082251	27,83	0,23
00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	0,8225196	7,40	6,09

Valor sem BDI => 208,07

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8458000	19,58	16,56
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2665000	12,88	3,43
00020269	SINAPI	LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM	UN	1,0000000	83,32	83,32
00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5271000	15,06	7,94

Valor sem BDI => 111,25

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
86923	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
86874	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	442,56	442,56
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	11,23	11,23
86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	4,56	4,56
86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	12,79	12,79

Valor sem BDI => 471,14

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1164000	19,58	2,28
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0367000	12,88	0,47
00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	2,28	0,05
00011773	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MÓVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	UN	1,0000000	97,92	97,92

Valor sem BDI => 100,72

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMP 19	Próprio	PIA EM AÇO INOX COM TAMPO, EXPURGO, 01 CUBA E SIFÃO INOX PARA USO HOSPITALAR	UN			
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4819337	17,85	26,45
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9746973	12,88	12,55
COTAÇÃO h	Próprio	O Sifão em aço inox ai si 304 chapa#20 acabamento polido.	UN	0,9945851	420,00	417,73
COTAÇÃO i	Próprio	Tampo com Pia e Expurgo em aço inox ai si 304 chapa #20 com bancada de 1600x600 e bocal util Ø300mm com lampa modelo reto e cônico acabamento polido.	UN	0,9945851	1.800,00	1.790,25
00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	1,9891704	7,40	14,72

Valor sem BDI => 2.261,71

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMP 20	Próprio	LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFOES, CONF.PROJETO	UN			
86901	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,9938578	74,40	73,94
86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,9938578	27,37	27,20
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9877157	17,85	35,48
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9938578	12,88	12,80
COTAÇÃO j	Próprio	LAVATÓRIO EM AÇO INOX 304 (0,8) 2000X500X500	UN	0,9938578	1.200,00	1.192,63
00007584	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	UN	9,9385780	0,60	5,96

Valor sem BDI => 1.348,02

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
100871	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9486000	19,58	18,57
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988000	12,88	3,85
00036220	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,0000000	137,70	137,70
00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000000	7,40	44,40

Valor sem BDI => 204,52

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
100883	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN			
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4226000	19,58	27,86
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4483000	12,88	5,77
00036207	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0000000	316,48	316,48
00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000000	7,40	66,60

Valor sem BDI => 416,71

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485000	19,58	18,57
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988000	12,88	3,85
00036204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0000000	139,34	139,34
00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000000	7,40	44,40

Valor sem BDI => 206,16

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2647000	19,58	24,76
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3985000	12,88	5,13
00036215	SINAPI	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70" CM X 45" CM	UN	1,0000000	714,52	714,52
00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	8,0000000	7,40	59,20

Valor sem BDI => 803,62

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
10812	ORSE	Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	m²			
10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5690886	1,84	1,05
10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,5690886	1,76	1,00
11707	ORSE	Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, Belgo ou similar	PÇ	0,1121104	720,00	80,72
11708	ORSE	Poste de gradil Nylofor 3D, h=2,60m, seção de 40x60mm, Belgo ou similar	PÇ	0,1401665	97,35	13,65
12678	ORSE	Fixador polamida 40 x 60mm, para poste Nylofor, Belgo ou similar	PÇ	0,8536331	3,40	2,90
12679	ORSE	Tampa para poste Nylofor 60 x 40mm, Belgo ou similar	PÇ	0,1401665	2,69	0,38
00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	0,5690886	15,17	8,63
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,5690886	10,32	5,87

Valor sem BDI => 114,20

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9072	ORSE	PORTÃO EM GRADIL METÁLICO E ARMADURA DESLIZANTE DE CORRER, INC. FERRAGENS	m²			
1963	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	m³	0,0021791	257,25	0,56
10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0895753	1,84	2,00
10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,7263836	1,76	1,28
8855	ORSE	Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com calha	un	0,7263836	33,11	24,05
9367	ORSE	Portão em gradil Belgo Nylofort 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3x4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios	m²	0,7263836	720,00	523,00
00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	0,7263836	15,17	11,02
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	1,0895753	10,32	11,24

Valor sem BDI => 573,15