



OLIVEIRA RIBEIRO
Construtora e Engenharia

PROPOSTA COMERCIAL

CNPJ: 30.321.717/0001-04
Insc. Est 15.601.687-7
oliveiraribeiroeng@gmail.com

Fone cel: (91) 98304-1371
(94)99262-5500
Rua 36, s/n - Vila Cruzeiro
Conceição do Araguaia/PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES/TO
Comissão Permanente de Licitação-CPL
Ref.: Tomada de Preço nº 002/2021

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES – TO

Assunto: Apresentação de Proposta referente à **Tomada de Preço nº 002/2021**

1.1.2 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADA. Com o intuito de atender as necessidades da Prefeitura municipal de Couto Magalhães/TO, de acordo com o presente Edital e seus Anexos

Prezados Senhores:

De acordo com o estabelecido no edital de licitação em epígrafe, apresentamos nossa proposta CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADA no Município de Couto Magalhães - TO, pelo preço total, de R\$ 209.025,96 (Duzentos e Nove Mil e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos), sendo que os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE em 05 dias após a medição e termo de recebimento de cada etapa dos serviços executados, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e mediante nota fiscal e as medições serão realizadas, após a conclusão de toda a obra, objeto da Ordem de Serviço emitida, mediante solicitação formal da CONTRATADA..

Conceição do Araguaia-PA, 31 de Agosto de 2021.


OLIVEIRA RIBEIRO CONST. E ENG. EIRELI
CNPJ 30.321.717/0001-04
FERNANDA CRISTINA O. RIBEIRO
Sócia – Diretora
RG 6004730



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES/TO

Comissão Permanente de Licitação-CPL

Ref.: Tomada de Preço nº 002/2021

CARTA PROPOSTA

Vimos através desta, apresentar nossa proposta financeira a **PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES/TO**, que tem como objetivo a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADA, MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES/TO**, nas seguintes condições:

Preço Total: R\$ 209.025,96 (Duzentos e Nove Mil e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos)

Prazo de Execução: 90 (Noventa) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias corridos, contados a partir da data de recebimento e abertura dos envelopes "Documentação" e "Proposta";

Condições de Pagamento: A forma de pagamento será conforme especificado no edital e anexos;

Responsável Pela Assinatura do Contrato: Fernanda Cristina O. Ribeiro, Engenheira civil, brasileira, solteira, representante legal desta empresa, portadora da Carteira de Identidade nº 6004730 Detran/PA e inscrita no CPF nº 933.760.222-91. Telefone para contato (91) 98304-1371/ (94) 99262-5500.

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal
Ag 3537 OP 003 C/C 997-3

Declaramos que o preço proposto compreende todas as despesas com materiais de consumo, mão-de-obra, equipamentos, mão de obra, lucros, encargos trabalhistas, sociais, fiscais, seguros e outras despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensáveis para manter a higiene e segurança no trabalho, necessárias ao cumprimento integral deste Edital.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Conceição do Araguaia-PA, 31 de Agosto de 2021.


OLIVEIRA RIBEIRO CONST. E ENG. EIRELI
CNPJ 30.321.717/0001-04
FERNANDA CRISTINA O. RIBEIRO
Eng. Civil
CREA PA 151352374-0



Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E
INSTALAÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS DE
COUTO MAGALHÃES/TO.

Bancos

SINAPI - 04/2021 - Tocantins
SICRO3 - 04/2021 - Tocantins

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 80,83%
Mensalista: 42,76%

B.D.I.

21,23%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.199,92	0,57 %
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.633,73	5,57 %
3	CALÇADAS EM CONCRETO	196.192,31	93,86 %

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021
31/08/2021 14:30

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

172.428,55
36.597,41
209.025,96

OLIVEIRA RIBEIRO CONST. E ENG. EIRELI
CNPJ 30.321.717/0001-04
FERNANDA CRISTINA O. RIBEIRO
Sócia - Diretora
RG 6004730

CNPJ: 30.321.717-0001-04
Insc Est 15.601.687-7
oliveiraribeiroeng@gmail.com

Fone cel: (91)9 8304-1371
(94)9 9265-5500
Rua 36, s/n - Vila Cruzeiro
Conceição do Araguaia / PA



Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO SINAPI - 04/2021 -
DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS DE COUTO
MAGALHÃESITO.

Bancos
Tocantins
SICRO3 - 04/2021 -
Tocantins

B.D.I.
21,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 80,83%
Mensalista: 42,76%

Orçamento Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.199,92	0,57 %
1.1	040623 Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,88	343,68	416,64	1.199,92	0,57 %
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					11.633,73	5,57 %
2.1	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	3.198,81	3.877,91	11.633,73	5,57 %
3		CALÇADAS EM CONCRETO					196.192,31	93,86 %
3.1	4016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1.72 m³	m³	464,03	2,36	2,86	1.327,12	0,63 %
3.2	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1113,67	0,44	0,53	590,24	0,28 %
3.3	96386 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA F TRANSPORTE AF 11/2019	m³	464,03	4,40	5,33	2.473,27	1,18 %
3.4	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF 07/2016	m³	278,42	551,15	668,15	186.026,32	89,00 %
3.5	040624 Próprio	PISO TÁTIL DIRECCIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO COLORIDO PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 20X20CM.	M²	68,64	69,41	84,14	5.775,36	2,76 %

TOMADA DE PREÇO N° 002/2021
31/08/2021 14:30

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

172.428,55
36.597,41
209.025,96

OLIVEIRA RIBEIRO CONST. E ENG. EIRELI
CNPJ 30.321.717/0001-04
FERNANDA CRISTINA O. RIBEIRO
Sócia - Diretora
RG 6004730

CNPJ: 30.321.717-0001-04
Insc Est 15.601.687-7
oliveirarivbeiroeng@gmail.com

Fone cel: (91)9 8304-1371
(94)9 9265-5500
Rua 36, s/n - Vila Cruzeiro
Conceição do Araguaia / PA

Planilha Orcamentária Analítica

1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.199,92
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	040623	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	343,68	343,68
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0004222	16,81	16,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0008445	13,11	26,23
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100043	258,49	2,58
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0004222	3,47	3,47
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0016892	7,44	29,77
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA DE *2,0 X 1,125* M	Material	m²	1,0004222	263,45	263,56
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100464	11,52	1,26
			MO sem LS =>		LS =>	14,66	MO com LS =>	32,79
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	416,64
					Quant. =>	2,8800000	Preco Total =>	1.199,92

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						11.633,77
2.1							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	3.198,81	3.198,81
Composição Auxiliar	95422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	0,9469895	35,83	33,93
Insumo	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,9469895	3.089,30	2.925,53
Insumo	00043499 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	0,9469895	145,92	138,18
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	0,9469895	85,37	80,84
Insumo	00043475 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	0,9469895	12,32	11,66
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	0,9469895	9,16	8,67
				MO sem LS ==>	1.322,86	MO com BDI ==>	1.322,86
				Valor do BDI ==>	679,10	Valor com BDI ==>	679,10

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 11.633,73

3 CALÇADAS EM CONCRETO									
3.1		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		4016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	1,0000000	2,36	2,36	
A		Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo		E9584 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	0,9058223	1,00	0,00	107,2853	51,7886	97,1814
Insumo		E9042 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	1,8116445	0,58	0,42	127,7793	50,2620	172,5085
							Custo Horário de Equipamentos =>		269,6899
B		Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Insumo		P9824 SICRO3	Servente	0,9058223			14,3040	12,9569	
							Custo Horário da Mão de Obra =>		12,9569
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
							Custo Horário de Execução =>		282,6468
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0315
							Custo do FIC =>		0,0722
							Produção de Equipe =>		123,3400
							Custo Unitário de Execução =>		2,2916
		MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,11		
		Valor do BDI =>	0,50			Valor com BDI =>	2,86		
							Quant. => 464,0300000 Preço Total =>		1.327,12

3.2		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,44	0,44	
A		Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo		E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,8413946	1,00	0,00	157,9552	44,0388	132,9027
							Custo Horário de Equipamentos =>		132,9027
							Custo Horário de Execução =>		132,9027
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0315
							Custo do FIC =>		0,0134
							Fone cel: (91)9 8304-1371		
							Produção de Equipe =>		(94)992880500
							Rua 36, s/n - Vila Cruzeiro		
							Conceição do Araguaia / PA		



MO sem LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,09
 LS => 0,00
 MO com LS => 0,00
 Valor com BDI => 0,53
 Quant. => 1.113,6700000
 Preço Total => 590,24
 Custo Unitário de Execução => 0,4270

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96386 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	4,40	4,40
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	CHP	0,0041393	169,67	0,70
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	CHP	0,0062090	133,18	0,82
Composição Auxiliar	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	CHP	0,0031044	113,19	0,35
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	CHI	0,0165573	31,76	0,52
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	CHI	0,0155224	46,93	0,72
Composição Auxiliar	96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	CHI	0,0238011	42,51	1,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0217314	13,11	0,28
		MO sem LS => 0,59 Valor do BDI => 0,93	LS =>	LS =>	0,48	MO com LS => 1,07 Valor com BDI => 5,33	1,07 5,33
			Quant. =>	Quant. =>	464,0300000	Preço Total =>	2.473,27

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF_07/2016	PISO - PISOS	m³	1,0000000	551,15	551,15
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) · FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,2526854	321,59	402,85
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3298087	16,81	39,16
						Fone cel: (91)9 8304-1371	9304-1371
						(94)9 9265-5500	9265-5500
						Rua 36, s/n - Vila Cruzeiro	
						Conceição do Araguaia / PA	



Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3776858	13,11	57,39
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0468772	16,99	34,77
Insumo	00004460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5817916	4,50	11,61
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0654333	2,60	5,37
		MO sem LS =>	84,03	LS =>	67,92	MO com LS =>	151,95
		Valor do BDI =>	117,00			Valor com BDI =>	668,15
		Quant. =>	278,4200000	Preço Total =>	186.026,32		
3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	040624 Próprio	PISO TATIL DIRECCIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO COLORIDO PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 20X20CM.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	69,41	69,41
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4018769	16,93	6,80
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2392124	13,11	3,13
Insumo	00038135 SINAPI	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECCIONAL AMARELO	Equipamento	m²	1,0525347	53,43	56,23
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	5,8750573	0,47	2,76
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1818015	2,75	0,49
		MO sem LS =>	4,21	LS =>	3,41	MO com LS =>	7,62
		Valor do BDI =>	14,73			Valor com BDI =>	84,14
		Quant. =>	68,6400000	Preço Total =>	5.775,36		

Tipo de Licitação	TOMADA DE PREÇO N° 002/2021	Total sem BDI	172.428,55
Abertura da Licitação	31/08/2021 14:30	Total do BDI	36.597,41
Número do Processo Licitatório		Total Geral	209.025,96



OLIVEIRA RIBEIRO CONST. E ENG. EIRELI
CNPJ 30.321.717/0001-04
FERNANDA CRISTINA O. RIBEIRO
Sócia – Diretora
RG 6004730

Fone cel: (91)9 8304-1371
(94)9 9265-5500
Rua 36, s/n - Vila Cruzeiro
Conceição do Araguaia / PA

CNPJ: 30.321.717-0001-04
Insc Est 15.601.687-7
oliveiraribeiroeng@gmail.com

09



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE SINAPI - 04/2021 -
CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS DE COUTO
MAGALHÃES/TO.

Bancos
SINAPI - 04/2021 -
Tocantins
SICRO3 - 04/2021 -
Tocantins

B.D.I.
21,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 80,83%
Mensalista: 42,76%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.199,92	100,00% 1.199,92		
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 11.633,73	33,33% 3.877,87	33,33% 3.877,87	33,33% 3.877,87
3	CALÇADAS EM CONCRETO	100,00% 196.192,31	30,66% 60.152,56	39,87% 78.221,87	29,47% 57.817,87
Porcentagem Custo			31,21% 65.230,35	39,28% 82.099,75	29,52% 61.695,74
Porcentagem Acumulado			31,21% 65.230,35	70,48% 147.330,09	100,0% 209.025,96

OLIVEIRA RIBEIRO CONST. E ENG. EIRELI
CNPJ 30.321.717/0001-04
FERNANDA CRISTINA O. RIBEIRO
Sócia – Diretora
RG 6004730

Fone cel: (91)9 8304-1371
(94)9 9265-5500
Rua 36, s/n - Vila Cruzeiro
Conceição do Araguaia / PA



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS		
Grupo A	<i>Despesas indiretas</i>	
AC	Administração central	4,00
S	Seguro + Garantia	0,40
R	Risco	0,56
Total do grupo A		4,96
Grupo B	<i>Bonificação</i>	
DF	Despesas Financeiras	1,02
Total do grupo B		1,02
Grupo C	<i>Bonificação</i>	
L	Lucro	7,30
Total do grupo C		7,30
Grupo D	<i>Impostos</i>	
C.1	PIS	0,65
C.2	COFINS	3,00
C.3	ISSQN	2,50
C.4	CPRB	0,00
Total do grupo D		6,15
Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)		
$BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1$		21,23%


CNPJ: 30.321-717/0001-04
OLIVEIRA RIBEIRO CONSTRUTORA E ENGº - EIRELI
Rua Trinta e Seis, S/Nº
Vila Cruzeiro - CEP: 68.540-000
Conceição do Araguaia - Pa.

011




PARÁ

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2018

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,12%	Não incide	18,12%	Não incide
B2	Feriados	4,16%	Não incide	4,16%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,94%	0,71%	0,94%	0,71%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,69%	Não incide	2,69%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,90%	7,48%	9,90%	7,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	47,79%	17,25%	47,79%	17,25%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,27%	4,74%	6,27%	4,74%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11%	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	4,23%	3,19%	4,23%	3,19%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,09%	3,84%	5,09%	3,84%
C5	Indenização Adicional	0,53%	0,40%	0,53%	0,40%
C	Total	16,27%	12,28%	16,27%	12,28%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,26%	1,89%	14,81%	5,35%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,51%	0,34%	0,51%	0,39%
D	Total	5,77%	2,23%	15,32%	5,74%
TOTAL(A+B+C+D)		80,83%	42,76%	110,38%	66,24%

Fonte : Informação Dias de Chuva – INMET. De acordo com o anexo IV da Lei complementares n 123/2006, que as empresas optante Nacional em sua composição de encargos sociais "não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar".


CNPJ: 30.321-717/0001-04
 OLIVEIRA RIBEIRO CONSTRUTORA E ENGº - EIRELI
 Rua Trinta e Seis, S/Nº
 Vila Cruzeiro - CEP: 68.540-000
 Conceição do Araguaia - Pa.

02



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES/TO
Comissão Permanente de Licitação-CPL
Ref.: Tomada de Preço nº 002/2021

TERMO DE ENCERRAMENTO

A Oliveira Ribeiro Construtora e Engenharia Eireli, inscrita no C.N.P.J. nº 30.321.717/0001-04, por intermédio da sua representante legal abaixo identificada, encerra nessa página a documentação referente a sua proposta de preços no processo licitatório da TOMADA DE PREÇO nº 002/2021 com um total de 13 páginas que vão de 01 a 13 páginas.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Conceição do Araguaia-PA, 31 de Agosto de 2021.



OLIVEIRA RIBEIRO CONST. E ENG. EIRELI
CNPJ 30.321.717/0001-04
FERNANDA CRISTINA O. RIBEIRO
Sócia – Diretora
RG 6004730