



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO

Instalação de Calçadas em Ruas e Avenidas

Nº SICONV  
885509

Nº OPERAÇÃO  
1064619-69/2019

PROponente / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	Agropador de Eventos	Rua 05, Marg. Caipós, Rua 28 e Rua 29	Rua 04 e Rua Largo JK1 E JK2
1.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PASSEIO PÚBLICO					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1	2
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	2,88	(2,40*1,20)	4.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,88	
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO							
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	3,00	3 meses	3.AD	ADM. DA OBRA 01	1,00	1,00
1.2.1.	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
1.3.	CALÇADAS EM CONCRETO	M²	464,03	(3.866,90*1,20)*0,10	2.CA	CALÇADAS	141,47	186,83
1.3.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	TKM	1.113,67	(3.866,90*1,20)*0,10*2,00km + 20% de empolamento	2.CA	CALÇADAS	339,53	448,39
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	464,03	(3.866,90*1,20)*0,10	2.CA	CALÇADAS	141,47	186,83
1.3.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF- 11/2019	M3	278,42	(3.866,90*1,20)*0,06	2.CA	CALÇADAS	84,88	112,10
1.3.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF- 07/2016	M²	68,64	(1,50+1,50+1,50)*0,20*88	2.CA	CALÇADAS	24,96	18,72
1.3.5.	PISO TÁTIL DISCRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO COLORIDO PARA							

COUTO MAGALHÃES/TO  
Local

quarta-feira, 16 de Junho de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: MARCELO CARDOSO MAIA  
CREA/CAU: CREA-TO: 180020/D  
ARTIRRT: TO20200251030

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
Instalação de Calçadas em Ruas e Avenidas

Nº SICONV  
885509

Nº OPERAÇÃO  
1064619-69/2019

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4						
<b>Instalação de Calçadas em Ruas e Avenidas</b>											
1.	<b>CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PASSEIO PÚBLICO</b>			70.749,43							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,88								
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-								
1.2.1.	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	1,00							
1.3.	CALÇADAS EM CONCRETO		-								
1.3.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	M³	464,03	135,73							
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	1.113,67	325,75							
1.3.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	464,03	135,73							
1.3.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	278,42	81,44							
1.3.5.	PISO TÁTIL DISCRECIONAL FOU ALERTA DE CONCRETO COLORIDO PARA	M²	68,64	24,96							
				DEMAIS RUAS							

COUTO MAGALHÃES/TO  
Local  
quarta-feira, 16 de junho de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: MARCELO CARDOSO MAIA  
CREA/CAU: CREA-TO: 180020/D  
ART/RRT: TO20200251030

